

# DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO (č. 02/02/2018)

V předmětném plnění „**Oprava hasičské zbrojnice Hošťálkovy**“, uzavřené dne **6.3.2018**

## 1 Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hošťálkovy**

sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy  
IČ: 00296031  
zastoupený: **Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce**  
telefon: +420 554 649 014  
e-mail: starosta@hostalkovy.cz  
bank. spojení: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú. 8121771/0100  
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: **AF Stav Krnov s.r.o.**

Sídlo: Čsl. armády 835/36, 794 01 Krnov  
IČ: 05091632  
DIČ: CZ05091632  
zastoupený: **Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek - jednatelé**  
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66221  
telefon: 777 786 685, 724 783 222  
e-mail: afstav@email.cz  
bank. spojení Komerční banka a.s., č.ú: 865380410257/0100  
(dále jen *zhotovitel*)

Předmětem smlouvy o dílo je realizace díla:

**„ Oprava hasičské zbrojnice Hošťálkovy “**

Smluvní strany, které uzavřely původní smlouvu o dílo č. **02/02/2018**, ze dne **6.3.2018** se dnešního dne dohodly na změnách této původní smlouvy v souladu s článkem **3. Cena díla a platební podmínky, odst. 3.1. cena díla.**

Po vzájemné dohodě uzavírají obě strany **dodatek č. 1** v tomto rozsahu:

### V. Cena díla

Smluvní cena díla se navyšuje z důvodu vzájemně odsouhlasených změn.

Smlouva o dílo – smluvní cena díla	328.517,82 Kč
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>27.100,12 Kč</b>
-----	
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>355.617,94 Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>74.679,77 Kč</b>
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>430.297,71 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Hošťálkovech dne *1.5.2018*

Zhotovitel :

**AF Stav Krnov s.r.o.**  
stavební a obchodní firma  
ČSA 836/36, 794 01 Krnov  
IČ: 05091632  
DIČ: CZ0521632

*A. Fousek*

**Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek**  
Jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.



Objednatel :

*T. Gronkowiec*

**OBEC HOŠŤÁLKOVY**  
793 01 HOŠŤÁLKOVY  
okres Bruntál  
Tel: 554 649 014  
IČO 00 29 60 31

**Ing. Tomáš Gronkowiec**  
starosta obce

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	AF1801006 Opravy a údržba hasičské zbrojnice Hošťálkovy		
	02-DOD	Změny v průběhu stavby	
Objednatel:	Obec Hošťálkovy 77 79401 Hošťálkovy	IČO: 00296031 DIČ: CZ00296031	
Zhotovitel:	AF Stav Krnov s.r.o. Čsl. armády 835/36 79401 Krnov	IČO: 05091632 DIČ: CZ05091632	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 856,71
PSV			7 243,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Čstatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>27 100,12</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		27 100,12 CZK
Základní DPH	21 %		5 691,03 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>32 791,15 CZK</b>
v	dne		
	AF Stav Krnov s.r.o. stavební a obchodní firma ČSA 835/36, 794 01 Krnov IČ: 05091632 DIČ: CZ05091632  Za zhotovitele	 Za objednatele	OBEC HOŠŤÁLKOVY 793 81 HOŠŤÁLKOVY okres Bruntál Tel. 564 649 014 IČO 00296031

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02- DOD	Změny v průběhu stavby	0	27 100	5 691	32 791	100
01	Provedení zpevňující penetrace a štuk na celou plochu fasády	0	13 278	2 788	16 067	49
02	Doplnění části střešní konstrukce po vybouraném zdivu střešní věže dle skutečnosti	0	9 258	1 944	11 202	34
04	Doplnění klempířských prací	0	4 564	958	5 522	17
Celkem za stavbu		0	27 100	5 691	32 791	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			785,40	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 077,00	4
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			5 314,32	20
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19 432,40	72
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 713,21	36
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 386,00	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			74,80	0
711	izolace proti vodě	PSV			79,30	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 500,19	9
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 563,92	17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			100,00	0
Cena celkem					27 100,12	100

## Položkový rozpočet

S	AF1801006	Opravy a údržba hasičské zbrojnice Hošťálkovy
C:	02- DOD	Změny v průběhu stavby
R:	01	Provedení zpevňující penetrace a štuk na celou plochu fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						<b>5 314,32</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
1	602018192	Penetrace hloubková stěn DEN BRAVEN zpevňující penetrace celotočně nanášená na zvodní fasádu : 177,144	m2	177,14400	30,00	5 314,32
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>18 334,40</b>
2	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi. Výměra dle skutečnosti- zbytek z celkové plochy opraven z 90% z celkové plochy omítky HZ provedením šuku : 177,14409	m2	159,42960	115,00	18 334,40
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>-10 097,21</b>
3	62242212	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II. do 10 % Většinou barvené vždy celé plochy (100%) s výjimkou plošek oprav omítek drásených. Výměra dle skutečnosti : 177,144 opraveno jen 10% z celkové plochy omítky HZ. komplet 10% podnoz+ omítka hruba+ štuk	m2	177,14400	103,00	18 245,83
4	62242222	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II. do 20 % Dle ceny v PD a SOD byl předpokládáno že bude opraveno jen 20% z celkové plochy omítky HZ. a to v komplet 20% podhoz+ omítka hruba+ štuk sádkový podhoz bylo provedeno jinak : -177,144	m2	-177,14400	160,00	-28 543,04
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-273,34</b>
5	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	l	-0,54667	500,00	-273,34

## Položkový rozpočet

S	AF1801006	Opravy a údržba hasičské zbrojnice Hošťálkovy
O	02- DOD	Změny v průběhu stavby
R	02	Doplnění části střešní konstrukce po vybouraném zdivu střešní věže dle skutečnosti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>785,40</b>
	1 310237241	Zazdívká otvoru pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	1,00000	399,00	399,00
		Dozdívká zdiva po odbourání věže . 1		1,00000		
	2 317314130	Podbetonování zhlaví nosníku, zdivo šířky 300 mm	kus	6,00000	64,40	386,40
		podbetonování pod zhlaví trámu 300*300*0,15 B ka . 6		6,00000		
<b>Díl: 4 Vodovné konstrukce</b>						<b>1 077,00</b>
	3 413231211	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2	kus	6,00000	179,50	1 077,00
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>1 098,00</b>
	4 612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	6,00000	183,00	1 098,00
		vnější omítka narušená ułożením trámů . 6		6,00000		
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>384,00</b>
	5 622451132	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 3	m2	1,02400	375,00	384,00
		doplnění omítky soklu 1,28*0,8		1,02400		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>2 886,00</b>
	6 973042251	Vysekáni kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 30 cm	kus	3,00000	536,00	1 608,00
		zněná ułożení trámů : 3		3,00000		
	7 973011191RH	Vysekáni kapes lehký beton 30 x 30 x 30 cm	kus	3,00000	426,00	1 278,00
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>348,14</b>
	8 99251102	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,69627	500,00	348,14
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>79,30</b>
	9 711131101	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva -	m2	0,75240	8,20	6,17
		asfaltový pás ve specifikaci		0,75240		
		0,33*(0,1+0,14*2)*6		0,75240		
	10 62331115	Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 40	m2	0,75240	93,00	69,97
		0,33*(0,1+0,14*2)*6		0,75240		
	11 999711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	0,76140	4,15	3,16
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>2 500,19</b>
	12 762084111	Přídavek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy	m	7,50000	7,60	57,00
		3 střešní trámy 100*140*2500 . 2,5*3		7,50000		
	13 762332120	Montáž vazaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	7,50000	192,50	1 443,75
		3 střešní trámy 100*140*2500 . 2,5*3		7,50000		
	14 762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,10500	1 060,00	111,30
		3 střešní trámy 100*140*2500 . 2,5*3*0,1*0,14		0,10500		
	15 762911111	Impregnace řeziva mačením Bochemit QB	m2	3,60000	14,30	51,48
		3 střešní trámy 100*140*2500 . (0,1*2+0,14*2)*2,5*3		3,60000		
	16 60515501	Francy SMJD 1 10x12, 14 cm	m3	0,11340	6 475,00	734,27
		3 střešní trámy 100*140*2500 . 2,5*3*0,1*0,14*1,08		0,11340		
	17 998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	23,97800	4,27	102,39
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>100,00</b>
	18 767991830R00	Odřezání obojových profilů žebříku 2xjaki 30/30 mm	kompl	1,00000	100,00	100,00

## Položkový rozpočet

S	AF1801006	Opravy a údržba hasičské zbrojnice Hošťálkovy
D:	02- DOD	Změny v průběhu stavby
R:	04	Doplnění klempířských prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>4 563,92</b>
	1 764333220	Lemování zdi na plochých střechách Pz rš 250 mm	m	8,55000	286,00	2 445,30
		lemování koleni stavající budovy u 2. pultové střechy		8,55000		
		8 55				
	2 764430210	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 250 mm	m	0,80000	540,00	272,00
		Oplechování soklu z přední strany 0 8		0 80000		
	3 764430260	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 750 mm, nalepení	m	2,20000	787,00	1 731,40
		Oplechování nadstřešní konstrukce- nevybourány baton.		2,20000		
		7 2				
	4 938764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	44 48700	2 59	115,22